

Committente: Provincia Autonoma di Trento – Dipartimento Protezione Civile e Infrastrutture stradali e ferroviarie

Località: Arco – Riva del Garda

Prestazione eseguita: Direzione Lavori , varianti progettuali

Importo delle opere:

- impianti elettrici e speciali e meccanici : 5.500.000 €

Anno di esecuzione della prestazione: 2011-2013



Lavori di costruzione della variante alla S.S: N. 45 Bis tra i comuni di Arco e Riva del Garda Collegamenti del Garda

Lavori di costruzione della variante alla S.S: N. 45 Bis tra i comuni di Arco e Riva del Garda

Il progetto si riferisce alla realizzazione della nuova variante ovest di Riva del Garda, che comprende la realizzazione di una galleria naturale, una galleria artificiale, con svincoli annessi sia a raso (rotatorie) che a più livelli ed un tratto di pista ciclabile. L'opera si inserisce in una più vasta riorganizzazione della viabilità del Garda Trentino.

Impianti previsti:

- Ventilazione
- illuminazione in galleria (LED)
- illuminazione esterna
- impianti di distribuzione elettrica
- antincendio
- segnaletica luminosa
- Supervisione
- rivelazione fumi
- telecomunicazioni e tvcc

